

< 500 * 5 * 3.1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 231 467 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 231 467 руб.

Форма 4т

« _____ » 20__ г.

« _____ » 20__ г.



Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт здания Марушинского филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Многофункциональный культурный центр Целинного района"

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	33.991 тыс. руб.	231.467 тыс. руб.
монтажных работ:	3.749 тыс. руб.	25.501 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.459 тыс.чел.ч	0.459 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	4.144 тыс. руб.	28.142 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по НБ: "ФЕР-2001 с доп. и изм. 12 (приказ Минстроя России № 41/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E57-3-1 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плитуса	0.484	29.41	29.41		14	14		1 1	1 1	14	14	
2.	E11-01-040-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, 100 м плитуса	0.438	1 467.52	61.14 1 395.14	11.24	643	27 611	5	6.82 6.82	6.82 6.82	4 384	183 4 168	34
3.	E11-01-035-04 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Устройство покрытий: из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия	0.732	4 505.23	413.34 4 001.00	90.89 7.83	3 298	303 2 929	67 6	6.82 6.82	6.82 6.82	22 491	2 063 19 974	454 39

Руководитель инициативной группы *В. Лиф О.С. Левичева*

< 500 * 5 * 3.1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	E15-01-047-15 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.732	6 731.95	<u>963.12</u> 5 335.40	<u>433.43</u> 10.26	4 928	<u>705</u> 3 906	<u>317</u> 8	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	33 608	<u>4 808</u> 26 636	<u>2 164</u> 51
5.	Ц08-03-594-11 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.	0.13	5 959.45	<u>2 515.71</u> 3 213.25	<u>230.49</u> 13.37	775	<u>327</u> 418	<u>30</u> 2	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	5 284	<u>2 230</u> 2 849	<u>204</u> 12
6.	E10-01-012-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Обшивка каркасных стен: гипсокартоном, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.67	3 069.53	<u>658.12</u> 2 367.98	<u>43.43</u>	5 126	<u>1 099</u> 3 955	<u>73</u>	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	34 960	<u>7 496</u> 26 970	<u>495</u>
7.	C101-0698 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм, 100 м2	- 1.7117 5	2 275.50	2 275.50		-3 895	-3 895		6.82		-26 564	-26 564	
	Объем: (1.67)*(-1.025)												
8.	C101-2510 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм, м2	167	15.38	15.38		2 568	2 568		6.82		17 517	17 517	
9.	E15-04-005-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.9244	1 654.12	<u>384.81</u> 1 255.61	<u>13.70</u> 0.27	3 183	<u>741</u> 2 416	<u>26</u> 1	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	21 709	<u>5 050</u> 16 479	<u>180</u> 4
10.	E15-04-025-10 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67	1 167.24	<u>309.29</u> 854.15	<u>3.80</u> 0.14	1 949	<u>517</u> 1 426	<u>6</u>	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	13 294	<u>3 523</u> 9 728	<u>43</u> 2
11.	E52-14-1 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Ремонт фундамента, 100 м2	0.554	1 629.93	<u>268.70</u> 1 356.00	<u>5.23</u>	903	<u>149</u> 751	<u>3</u>	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	6 158	<u>1 015</u> 5 123	<u>20</u>

Руководитель инициативной
группы *О. Левина* *О.С. Левичева*

< 500 * 5 * 3.1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	E67-3-1 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Демонтаж кабеля, 100 м	1	75.50	<u>75.19</u>	<u>0.31</u> 0.14	76	<u>75</u>		<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	515	<u>513</u>	<u>2</u> 1
13.	E67-4-1 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Демонтаж: выключателей, розеток, 100 шт.	0.08	45.55	<u>45.55</u>		4	<u>4</u>		<u>1</u> 1	<u>1</u> 1	4	<u>4</u>	
14.	E67-4-3 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Демонтаж: светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.06	50.24	<u>49.30</u>	<u>0.94</u> 0.41	3	<u>3</u>		<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	21	<u>20</u>	
15.	Ц08-03-599-11 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг, 1 шт.	1	103.65	<u>46.52</u> 49.12	<u>8.01</u> 0.41	104	<u>47</u> 49	8	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	707	<u>317</u> 335	<u>55</u> 3
16.	C509-1310 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Щитки осветительные: ОЩВ-12А УХЛ4, шт.	1	1 213.77	1 213.77		1 214	1 214		6.82		8 278	8 278	
17.	Ц08-02-402-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	1	205.77	<u>115.06</u> 45.29	<u>45.42</u> 1.35	206	<u>115</u> 45	<u>45</u> 1	<u>6.82</u> 6.82	<u>6.82</u> 6.82	1 403	<u>785</u> 309	<u>310</u> 9
18.	C501-8190 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1	3 246.49	3 246.49		325	325		6.82		2 214	2 214	
19.	C509-1827 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм, 100 м	1	83.00	83.00		83	83		6.82		566	566	

Руководитель инициативной
группы О.А. Пелыгаева

< 500 * 5 * 3.1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Форма 4Т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	C509-1201 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 10 шт.	0.1	62.20	62.20		6	6		6.82		42	42	
21.	C509-1444 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, 10 шт.	0.1	88.80	88.80		9	9		6.82		61	61	
22.	C503-4053 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 100 шт.	0.06	560.00	560.00		34	34		6.82		229	229	
23.	T01-01-01-041 (Приказ № 703/пр от 12.11.2014) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.1	42.98		42.98	4		4		6.82 6.82	29		29
24.	T03-21-01-055 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 55 км, 1 т груза	0.1	29.13		29.13	3		3		6.82 6.82	20		20

ИТОГО ПО СМЕТЕ	21 563	4 126	587						146 944	28 021	4 010
		16 850	18							114 914	121
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 839	571	83						19 324	3 869	571
		2 183	3							14 883	25
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 671								11 390		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	537								3 646		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	373								2 531		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 749								25 501		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 717	3 555	497						127 571	24 152	3 390
		14 667	15							100 031	96
МАТЕРИАЛОВ -	2 568								17 517		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	3 801								25 841		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	2 052								13 927		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 570								167 339		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7						7		49		49

Руководитель инвентаризационной группы
О. С. Левичева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7					49		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					28 326					192 889		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 338					29 487		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 425					16 458		
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ					28 326					192 889		
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ					28 326					192 889		
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ					28 326					192 889		
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ					28 326					192 889		
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ					28 326					192 889		
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ					28 326					192 889		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					28 326					192 889		
	НДС					5 665					38 578		
	ИТОГО С НДС					33 991					231 467		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: *зед отдел* _____

(должность, подпись, Ф.И.О)



*Руководитель инициативной
группы О.Лефф Д.С. Левичева*