

< 51п * 3 * 02-01-01 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 211 986 руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 211 986 руб.

Форма 4т

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Павлов, Вячеслав Д. Д.
«10» октября 2019

Стройка: "Краснощековский район, благоустройство аллеи памяти погибшим воинам в ВОВ в с.Карпово, Краснощековского района Алтайского края

Объект: благоустройство аллеи памяти погибшим воинам в ВОВ в с.Карпово, Краснощековского района Алтайского края

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на благоустройство аллеи памяти погибшим воинам в ВОВ в с. Карпово

Сметная стоимость: **1 211.99** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.93** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **163.16** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 886/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п				Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ФЕР 07-05-039-15 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство промазки и расшивки трещин прим., 100 м	0.9	318.42	286.68 25.17	6.57 1.16	287	258 23	6 1	20.66 6.424* 1.15	8.201 19.741	5 546	5 331 167	48 21
	Накладные расходы		140%			363				119%	6 369		
	Сметная прибыль		85%			220				68%	3 639		
	Всего с НР и СП					870					15 554		
2.	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3	-0.036	519.80	519.80		-19	-19		5.551* 1.15		-119	-119	
	Объем: (0.9)*(-0.04)												
3.	ФССЦ 03.1.01.01-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Гипсовые вяжущие, марка: Г3, т	0.0054	729.98	729.98		-4	-4		10.566 *1.15		-48	-48	

Председатель инициативной группы Мещеряков С. П. *Симова С. П.*

< 51п * 3 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.190923)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Объем: (0.9)*(-0.006)												
4.	ФССЦ 04.3.02.09-0707 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой", т	0.04	3 224.89	3 224.89		129	129		6.03*1 .15		895	895	
5.	ФЕРр 61-10-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.815	2 905.54	1 764.08 1 140.25	1.21	2 368	1 438 929	1	20.66 4.979* 1.15	4.678 0	35 029	29 703 5 321	5
	Объем: 70+11.5												
	Накладные расходы		79%			1 136				67%	19 901		
	Сметная прибыль		50%			719				40%	11 881		
	Всего с НР и СП					4 223					66 811		
6.	ФЕР 15-04-006-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен(поверхности стелл и букв), 100 м2	2.2242	158.98	157.00 0.36	1.62 0.37	354	349 1	4 1	20.66 20.472 *1.15	8.605 19.595	7 264	7 214 19	31 16
	Объем: 107.42+115												
	Накладные расходы		95%			333				80%	5 784		
	Сметная прибыль		47%			165				37%	2 675		
	Всего с НР и СП					851					15 723		
7.	ФССЦ 14.4.01.15-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Грунтовка: полимерная Colzumix(аналог), т	0.0444 84	3 688.65	3 688.65		164	164		20.472 *1.15		3 863	3 863	
	Объем: (2.2242)*0.02												
8.	ФЕР 15-04-038-08 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза и букв, 100 м2	1.0742	158.98	157.00 0.36	1.62 0.37	171	169	2	20.66 20.472 *1.15	8.605 19.595	3 508	3 484 9	15 8
	Накладные расходы		95%			161				80%	2 794		
	Сметная прибыль		47%			79				37%	1 292		
	Всего с НР и СП					411					7 594		
9.	ФССЦ 14.4.03.17-0008 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Лак УРФ-1, гляцевый, паркетный(аналог), т	0.024	11 171.00	11 171.00		268	268		6.03		1 617	1 617	

Председатель инициативной группы Шенд - Шендова М. Б. 2

< 51п * 3 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	ФССЦ 14.5.09.07-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Растворитель, т	0.0006 4452	12 500.00		12 500.00						36		36
	Объем: (1.0742)*0.0006												
11.	ФЕРр 68-14-2 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разборка бортовых камней: на щебеночном основании, 100 м	0.27	1 042.74	437.36	605.38 64.38	282	118	163 17	20.66 0*1.15	5.327 19.754	3 310	2 440	871 343
	Накладные расходы		104%			140				88%	2 449		
	Сметная прибыль		60%			81				48%	1 336		
	Всего с НР и СП					503					7 095		
12.	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м	0.27	4 412.47	643.64 3 690.05	78.78 9.64	1 191	174 996	21 3	20.66 5.609* 1.15	7.991 19.775	10 187	3 590 6 427	170 51
	Накладные расходы		128%			227				109%	3 969		
	Сметная прибыль		81%			143				65%	2 367		
	Всего с НР и СП					1 561					16 522		
13.	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)(поребрик), шт.	27	22.36	22.36		604	604		5.823* 1.15		4 043	4 043	
14.	ФЕР 27-07-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2	0.9486	882.67	407.85 24.30	450.52 12.04	837	387 23	427 11	20.66 5.21*1 .15	3.781 19.739	9 747	7 993 138	1 616 225
	Накладные расходы		128%			509				109%	8 958		
	Сметная прибыль		81%			322				65%	5 342		
	Всего с НР и СП					1 669					24 046		
15.	ФССЦ 05.2.04.04-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм, м2	94.86	70.10	70.10		6 650	6 650		5.725* 1.15		43 780	43 780	
	Объем: (0.9486)*100.0												
	площадь для митингов												

Председатель исполнительной группы Алексей Ситников Л.Е. 3

< 51п * 3 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	ФЕР 27-07-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором, 100 м2	8.325	882.67	407.85 24.30	450.52 12.04	7 348	3 395 202	3 751 100	20.66 5.21*1 .15	3.781 19.739	85 541	70 148 1 212	14 181 1 978
	Объем: (25*30)+(1.5*55)												
	Накладные расходы		128%			4 474				109%	78 617		
	Сметная прибыль		81%			2 831				65%	46 882		
	Всего с НР и СП					14 653					211 040		
17.	ФССЦ 05.2.04.04-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм, м2	832.5	70.10	70.10		58 358	58 358		5.725* 1.15		384 216	384 216	
	Объем: (8.325)*100.0												
18.	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м	2.08	4 412.47	643.64 3 690.05	78.78 9.64	9 178	1 339 7 675	164 20	20.66 5.609* 1.15	7.991 19.775	78 477	27 659 49 508	1 309 397
	Объем: 96+112												
	Накладные расходы		128%			1 740				109%	30 581		
	Сметная прибыль		81%			1 101				65%	18 236		
	Всего с НР и СП					12 018					127 294		
19.	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665- 91)(поребрик), шт.	208	22.36	22.36		4 651	4 651		5.823* 1.15		31 144	31 144	
	Объем: 96+112												
20.	ФЕР 15-04-013-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Окраска поребрика по подготовленной поверхности: известковая прим., 100 м2	1.41	65.75	38.72 25.48	1.55 0.23	93	55 36	2	20.66 4.136* 1.15	7.671 19.913	1 316	1 128 171	17 6
	Объем: (27+208)*0.6												
	Накладные расходы		95%			52				80%	907		
	Сметная прибыль		47%			26				37%	420		
	Всего с НР и СП					171					2 643		
21.	ФЕР 07-05-030-11 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка мелких конструкций массой до 0,5 т, 100 шт.	0.06	3 099.21	1 111.71 1 715.34	272.16 42.53	186	67 103	16 3	20.66 5.551* 1.15	7.08 19.766	2 151	1 378 657	116 50

Исполнитель: ООО "Импульс" г. Москва

Свиридова И. П. 4

< 51п * 3 * 02-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190923)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы		140%			98				119%	1 699		
	Сметная прибыль		85%			60				68%	971		
	Всего с НР и СП					344					4 821		
22.	ФССЦ 15.2.03.06-0013 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Урна металлическая опрокидывающаяся, шт.	2	524.20	524.20		1 048	1 048		4.186* 1.15		5 047	5 047	
23.	ФССЦ 15.2.03.04-0015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Скамья бульварная без спинки БС-1, шт.	4	700.00	700.00		2 800	2 800		5.77*1 .15		18 579	18 579	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ						96 952	7 749	4 557			735 129	160 068	18 379
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						96 952	84 645	156			735 129	556 682	3 095
. МАТЕРИАЛОВ -						74 680	84 645	156			493 220	556 682	3 095
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 1, 21; %=67 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 8, 20; %=88 - по стр. 11; %=109 - по стр. 12, 14, 16, 18)						9 231					162 028		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 21; %=40 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6, 8, 20; %=48 - по стр. 11; %=65 - по стр. 12, 14, 16, 18)						5 747					95 041		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						111 930					992 198		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						111 930					992 198		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						9 231					162 028		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						5 747					95 041		
ИТОГО ПО СМЕТЕ						113 937					1 009 988		
НДС						22 787					201 998		
ИТОГО С НДС						136 724					1 211 986		

Составил: Пантелеева Г.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Председатель инициативной группы Алексей Ситников Л. Б