

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

Ремонт мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг) по адресу:  
Октябрьская, д. 8а, с. Новобураново, Усть-Калманский район, Алтайский край

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на  
Ремонт мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг) по адресу: ул. Октябрьская, д. 8а, с. Новобураново, Усть-Калманский район, Алтайский край

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен в базисных и текущих ценах ФЕР-2001 (ред. 2017 г. И2) с применением общего индекса Минстроя РФ 4 квартала 2019 года.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.			Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	1,4536 145,36 / 100	262,39			381	381			33,64	48,9
НР (419 руб.): 110% от ФОТ (381 руб.) СП (227 руб.): 70% * 0.85 от ФОТ (381 руб.)					262,39								

Органомиш  
руководити инициативасы  
ПРОВЕРЕНО  
КАУ «АЛТАЙРЦС»  
группа  
Бурбаши С.В.  
Страница 1



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	1,4536 145,36 / 100	6014,47	53,24	4768,29	8743	1734	77	6932	129,95	188,9
		НР (1850 руб.): 105% от ФОТ (1762 руб.) СП (824 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1762 руб.)			1192,94	18,96				28		1,44	2,09
3	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4536 145,36 / 100	1500,7	31,75	3,18	2181	2131	46	4	159,67	232,1
		НР (2264 руб.): 105% от ФОТ (2156 руб.) СП (1008 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2156 руб.)			1465,77	17,53				25		1,65	2,4
4	ФССЦ-04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0,0727	9000		9000	654			654		
5	ФССЦ-14.1.06.02-0028	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита	кг	683,192 145,35*4,7	6,11		6,11	4174			4174		
6	ФССЦ-06.2.05.03-0074	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, светло-бежевые	м2	145,4	85		85	12359			12359		

ПРОВЕРЕНО  
КАУ АНГАРРЦС

*Озонашын*

*руководитель монтажных работ  
Курбанов Э.В.*



ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,146 14,6 / 100	9874,22	21,88	8890,58	1442	140	3	1299	112,75	16,46
		НР (169 руб.): 120% от ФОТ (141 руб.) СП (78 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (141 руб.)			961,76	3,51				1		0,27	0,04
8	Прайс-лист	Установка мемориальных плит с доставкой	комплек т	1	13186,81			13187	13187				
		ОЗП=108000/8,19 НР 0% от СП 0%*0.85 от			13186,81 108000/8,19								
9	Прайс-лист	Солдат-победитель, (граверовка)	шт	1	13186,81 108000/8,19			13187			13187		
10	Прайс-лист	Картины боя, (граверовка)	шт	1	44688,64 366000/8,19			44689			44689		
		МАТ=366000/8,19											
<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>													486,36

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	100997	17573	126	83296	486,36
Накладные расходы			54		4,53
Сметная прибыль	4702				
<b>Итого по смете:</b>	107836				486,36
Итого					4,53
Всего с учетом "Письмо Министра России	993 477 00				486,36

ПРОВЕРЕНО  
КАУ «АЛТАЙРЦС»

Отменен

руководитель сметной службы

руководитель С.В.

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09 СМР=8,19"													
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 20% от (883177)													
<b>ВСЕГО по смете</b>													
								1 059 812,40					486,36
													4,53



Составил: Инженер ПТО *Митрофанов К. В.*  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРЕНО  
КАУ «АЛТАИРЦС»

*Ознакомлен* \_\_\_\_\_ *руководитель монтажной группы*  
*Муромова Е.В.*