



«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 820 000 руб.  
Глава администрации Кулундинского сельсовета

/ А.А. Струценко /

2017 г.

Объект: Обустройство Аллеи памяти воинов, погибших в локальных войнах, в селе Кулунда Кулундинского района Алтайского края.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
на обустройство аллеи памяти

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **141.38** тыс. руб. **820.00** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.13** тыс.чел.ч **0.13** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **1.20** тыс. руб. **25.31** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Глобальные начисления: Н15= 1.2, Н16= 1.2, Н47= 1.15</b>													
1.	ТЕР 09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0.93	4 157.79	303.23 302.78	3 551.77 259.52	3 867	282 282	3 303 241	21.09 6.049	5.058 21.087	24 358	5 947 1 703	16 707 5 090
	<i>Накладные расходы</i>		90%			471				77%	8 498		
	<i>Сметная прибыль</i>		85%			445				68%	7 505		
2.	ТССЦ 401-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), м3	4.1616	604.98	604.98		2 518	2 518		4.78		12 035	12 035	
3.	ТЕР 09-08-002-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м, 10 панелей	9.1	83.27	60.49	22.78 6.31	758	550	207 57	21.09 1	11.803 21.078	14 057	11 610	2 447 1 211
	<i>Накладные расходы</i>		90%			546				77%	9 872		
	<i>Сметная прибыль</i>		85%			516				68%	8 718		
4.	С Прайс-лист. Ограждение кованое, м	182	473.22	473.22		86 125	86 125		5.48		471 966	471 966	
<i>Поправки: М: +3000*1.02/5.48/1.18</i>													
5.	С Прайс-лист. Арка с элементами ковки, шт.	1	3 943.46	3 943.46		3 943	3 943		5.48		21 610	21 610	

ИРО ВЕДЕНИЕ  
КАУ «АЛТАЙРЦС»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поправки: М: +25000*1.02/5.48/1.18													
6.	ТЕР 07-05-030-11 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.06	2 861.53	<u>1 110.48</u> 1 456.87	<u>294.18</u> 40.63	172	<u>67</u> 87	<u>18</u> 2	<u>21.09</u> 6.805	<u>6.504</u> 21.088	2 115	<u>1 405</u> 595	<u>115</u> 51
	Накладные расходы		155%			107				132%	1 922		
	Сметная прибыль		100%			69				80%	1 165		
7.	С Прайс-лист. Скамья с элементами ковки, шт.	2	2 602.68	2 602.68		5 205	5 205		5.48		28 525	28 525	
Поправки: М: +16500*1.02/5.48/1.18													
8.	С Прайс-лист. Урна с элементами ковки в форме пушки, шт.	4	1 577.38	1 577.38		6 310	6 310		5.48		34 576	34 576	
Поправки: М: +10000*1.02/5.48/1.18													
9.	С Прайс-лист. Фонарь уличного освещения декоративный (с учетом монтажных работ), шт.	2	3 866.14	3 866.14		7 732	7 732		5.48		42 373	42 373	
Поправки: М: +25000/5.48/1.18													
10.	С Прайс-лист. Экспозиция с элементами ковки (каска, цветы), комплект	1	1 025.30	1 025.30		1 025	1 025		5.48		5 619	5 619	
Поправки: М: +6500*1.02/5.48/1.18													

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>117 655</b>	<b>899</b>	<b>3 528</b>				<b>657 234</b>	<b>18 962</b>	<b>19 269</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>113 030</b>	<b>113 227</b>	<b>300</b>				<b>618 819</b>	<b>619 002</b>	<b>6 352</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>		<b>2 518</b>	<b>67</b>	<b>18</b>				<b>617 299</b>	<b>1 405</b>	<b>115</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132 - по стр. 6)</b>		<b>107</b>	<b>112 945</b>	<b>2</b>				<b>12 035</b>	<b>617 299</b>	<b>51</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 6)</b>		<b>69</b>						<b>1 922</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>113 206</b>						<b>1 165</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>4 625</b>	<b>832</b>	<b>3 510</b>				<b>621 906</b>	<b>17 557</b>	<b>19 154</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 3)</b>		<b>1 017</b>	<b>282</b>	<b>298</b>				<b>38 415</b>	<b>1 703</b>	<b>6 301</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 3)</b>		<b>961</b>						<b>18 371</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>		<b>6 603</b>						<b>16 223</b>		
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>119 809</b>						<b>73 009</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>1 124</b>						<b>694 915</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>1 030</b>						<b>20 293</b>		
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>119 809</b>						<b>17 388</b>		
<b>НДС</b>								<b>694 915</b>		
<b>ИТОГО С НДС</b>								<b>125 085</b>		
								<b>820 000</b>		

Составил:

*Л. С.*

Проверил:

*Глебовой архитектор*



ПРО ВЕРЕНО  
КАУ «АЛТАЙРЦС»