

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

с.Веселоярск Рубцовского района Алтайского края

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

на обустройство универсальной спортивной площадки

Сметная стоимость 1 757 157,00 руб.  
 Нормативная трудоемкость 114,59 чел.час  
 Средства на оплату труда 24 639,00 руб.  
 Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объём	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
				Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
					Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Хоккейный корт с ограждением из лиминированной фанеры 40x26м, R=4,65м</b>														
1	1	ТЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 100 столбов ----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) ----- НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (4667) СП 68%=85%*0.8 от ФОТ: (4121)	0,51	3924,45	302,45	3319,22	2001,00	154	1693	21,18	6,092	14484,00	3267	10313
					302,78	258,72		154	132	5,856	21,172	904	2794	
2	2	ТСЦС-401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр) м3 ----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)	1,12	686,41	-----	-----	769,00	-----	-----	-----	5,28	4059,00	-----	-----
					686,41	-----		769	-----	-----	-----	4059	-----	
3	3	ТЕР09-08-002-05 Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 10 панелей ----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04) ----- НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (5867) СП 68%=85%*0.8 от ФОТ: (5182)	5,4	82,82	60,34	22,48	447,00	326,00	121	21,18	12,51	8420,00	6901,00	1519
						6,29			34	-----	21,164		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	<p>ТЕР09-05-001-01 Облицовка панелей фанерой (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 100 м2</p> <p>----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04; МАТ=0 к расх.)</p> <p>----- НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (7014) СП 68%=85%*0.8 от ФОТ: (6194)</p>	1,4884	324,81	287,41	37,4	483,00	428,00	55	21,18	8,641	9541,00	9060,00	481
						1,54			2	4,546	21,223			49
5	5	<p>ТЕР09-08-002-07 прим. Устройство калиток из готовых панелей - (3 полотна) (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 10 калиток</p> <p>----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04)</p> <p>----- НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (153) СП 68%=85%*0.8 от ФОТ: (135)</p>	0,3	45,05	28,09	16,96	14,00	9,00	5	21,18	11,813	239,00	179,00	60
						3,09			1		21,178			20
6	6	<p>ТЕР11-01-040-03 прим. Монтаж поручня: на винтах самонарезающих (Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр) 100 м плинтуса</p> <p>----- (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,15; Районный к-т 1,04; МАТ=0 к расх.)</p> <p>----- НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1733) СП 60%=75%*0.8 от ФОТ: (990)</p>	1,28	71,86	60,88	10,98	92,00	78,00	14,00	21,18	5,522	1728,00	1650,00	78,00
										3,073				
7	7	<p>Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Хоккейный корт из ламинированной фанеры 40x26м, с радиусом закруглений □ R – 4,65м □ (500000/1,18/5,85) шт.</p> <p>----- (Районный к-т 1,04)</p>	1	72432,28			72432,00			21,18	7,85	423729,00		
					72432,28			72432		5,85	21,18		423729	
<b>Раздел 2. Универсальная спортивная площадка внутри коробки 32x26м</b>														
8	8	<p>Коммерческое приложение ООО "Алтаймастер" Изготовление бесшовного покрытия спортивной площадки из резиновой крошки Н=10мм, двухцветного, с разметкой, с учетом стоимости материалов, работ (1350/1,18/5,85) м2</p> <p>----- (Районный к-т 1,04)</p>	832	195,57			162714,00			21,18	7,85	951875,00		
					195,57			162714		5,85	21,18		951875	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	9	Коммерческое приложение ООО"Алтаймастер" Нанесение разметки на покрытие (16000/1,18/5,85) шт. ----- (Районный к-т 1,04)	1	2317,83	----- 2317,83		2318,00	----- 2318		21,18 ----- 5,85	7,85 ----- 21,18	13559,00	----- 13559		
10	10	Коммерческое приложение ООО"Алтаймастер" Доставка изделий и материалов из Барнаула(30000/1,18/5,85) шт. ----- (Районный к-т 1,04)	1	4345,94	----- 4345,94		4346,00	----- 4346		21,18 ----- 5,85	7,85 ----- 21,18	25424,00	----- 25424		
Итого прямые затраты по смете							245616	995 ----- 242733	1888 ----- 169			1453058	21057 ----- 1419550	12451 ----- 3582	
В том числе (справочно):															
фонд оплаты труда (ФОТ)							1164					24639			
материалы							242733					1419550			
эксплуатация машин и механизмов							1888					12451			
<b>Накладные расходы</b>							<b>1073</b>					<b>19435</b>			
<b>Сметная прибыль</b>							<b>982</b>					<b>16623</b>			
Итого							247671					1489116			
НДС 18%												268041			
<b>ВСЕГО по смете</b>												<b>1757157</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ (Л.Н.Клименко)