

< 1125 * 1 * 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 692 377 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 692 377 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.



Стройка: Сооружение водонапорной башни по адресу: Алтайский край, Каменский район, п.Толстовский, ул.Центральная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на сооружение водонапорной башни

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	101.358 тыс. руб.	692.377 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.247 тыс.чел.ч	0.247 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	2.706 тыс. руб.	59.798 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТЕР-2001 Алтайского края с доп. и изм. 5 (приказы Минстроя России №№ 543/пр-562/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: Н47= 1.1

Раздел 1. Демонтажные работы

1. ТЕР 09-02-009-01	5.5	665.58	<u>156.63</u>	<u>508.95</u>	3 661	<u>861</u>	<u>2 799</u>	<u>22.1</u>	<u>8.844</u>	43 795	<u>19 039</u>	<u>24 756</u>
Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)				53.03			292	5.67	22.093			6 443
При демонтаже (разборке) металлических конструкций, 1 т конструкций												
Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0												
Накладные расходы			81%			934			69%		17 583	
Сметная прибыль			72%			830			58%		14 780	
Всего с НР и СП						5 425					76 157	

**ПРОВЕРЕНО
КАУ «АЛТАЙРЦС»**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. С509-9912		5.5											
Возврат-металлолом, т									5.62				
Возврат						7 971					44 798		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						3 661	861	2 799			43 795	19 039	24 756
								292					6 443
Раздел 2. Монтажные работы													
3. ТЕР 09-02-009-01		4.5	1 724.22	<u>223.76</u>	<u>727.07</u>	7 759	<u>1 007</u>	<u>3 272</u>	<u>22.1</u>	8.844	70 922	<u>22 253</u>	<u>28 936</u>
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических, 1 т конструкций				773.39	75.75		3 480	341	5.67	22.093		19 733	7 531
Накладные расходы			81%			1 092				69%	20 551		
Сметная прибыль			72%			971				58%	17 275		
Всего с НР и СП						9 821					108 748		
4. С Прайс-лист.		1	64 249.88			64 250					361 084		
Водонапорная башня ВБР-15у, шт				64 249.88			64 250		5.62			361 084	
Поправки: М: +379750/1.18/5.62*1.02													
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						72 009	1 007	3 272			432 006	22 253	28 936
							67 730	341				380 817	7 531
Раздел 3. Трубопроводы													
5. ТЕР 22-01-011-03		0.016	55 212.66	<u>3 498.23</u>	<u>4 141.92</u>	883	<u>56</u>	<u>66</u>	<u>22.1</u>	<u>6.841</u>	7 131	<u>1 237</u>	<u>453</u>
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм, 1 км трубопровода				47 572.51	488.11		761	8	7.148	22.083		5 441	172
Накладные расходы			117%			75				99%	1 395		
Сметная прибыль			76%			49				61%	859		
Всего с НР и СП						1 007					9 385		
6. ТЕР 22-06-001-03		0.016	717.08	<u>462.67</u>		11	<u>7</u>		<u>22.1</u>	<u>1</u>	182	<u>164</u>	
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм, 1 км трубопровода				254.41			4		4.472	1		18	
Накладные расходы			117%			8				99%	162		
Сметная прибыль			76%			5				61%	100		
Всего с НР и СП						25					444		

< 1125 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	ТЕР 22-03-007-02	3	1 465.70	<u>20.13</u>	<u>4.48</u>	4 397	<u>60</u>	<u>13</u>	<u>22.1</u>	<u>10.558</u>	21 121	<u>1 335</u>	<u>142</u>
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)			1 441.09			4 323		4.544	1		19 645	
	Накладные расходы		117%			70				99%	1 322		
	Сметная прибыль		76%			46				61%	814		
	Всего с НР и СП					4 513					23 257		
8.	ТЕР 22-03-014-03	6	118.76	<u>7.43</u>	<u>46.97</u>	713	<u>45</u>	<u>282</u>	<u>22.1</u>	<u>6.665</u>	5 084	<u>985</u>	<u>1 878</u>
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм, 1 фланец			64.36	4.82		386	29	5.751	22.093		2 221	639
	Накладные расходы		117%			87				99%	1 608		
	Сметная прибыль		76%			56				61%	991		
	Всего с НР и СП					856					7 682		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					6 004	<u>168</u>	<u>361</u>			33 518	<u>3 721</u>	<u>2 473</u>
							5 474	37				27 325	811
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					81 674	<u>2 036</u>	<u>6 432</u>			509 319	<u>45 013</u>	<u>56 165</u>
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					70 254	<u>168</u>	<u>361</u>			394 602	<u>3 721</u>	<u>2 473</u>
							69 724	37				388 409	811
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -					7 971					44 798		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 5-8)					240					4 487		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 5-8)					156					2 765		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					70 650					401 854		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 420	<u>1 868</u>	<u>6 071</u>			114 717	<u>41 292</u>	<u>53 692</u>
							3 480	633				19 733	13 974
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 3)					2 026					38 134		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 3)					1 801					32 055		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 247					184 906		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					85 897					586 760		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -					7 971					44 798		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 266					42 621		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 957					34 820		
	ВСЕГО					85 897					586 760		
	НДС					15 461					105 617		
	ИТОГО С НДС					101 358					692 377		

ПРОВЕРЕНО
КАУ «АЛТАЙРЦС»



Составил: инженер-сметчик Чашкова И.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

