



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	ТССЦ 204-0001 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.275	6 901.41	6 901.41		1 898	1 898		5.091		9 662	9 662	
5.	ТЕР 06-01-015-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1 т	0.185	8 887.28	<u>548.91</u> 8 303.32	<u>35.06</u> 1.85	1 644	<u>102</u> 1 536	6	<u>21.09</u> 6.365	<u>8.777</u> 21.118	11 976	<u>2 142</u> 9 777	<u>57</u> 7
	<i>Накладные расходы</i>		105%			107				89%	1 913		
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			56				44%	946		
6.	ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.262	1 173.30	<u>192.84</u> 917.44	<u>63.02</u>	307	<u>51</u> 240	17	<u>21.09</u> 8.194	<u>6.69</u> 1	3 146	<u>1 066</u> 1 970	<u>110</u>
	<i>Накладные расходы</i>		122%			62				104%	1 109		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			35				54%	576		
7.	ТЕР 09-02-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3, 1 т конструкций	8.415	1 747.27	<u>223.62</u> 738.23	<u>785.42</u> 75.74	14 703	<u>1 882</u> 6 212	<u>6 609</u> 637	<u>21.09</u> 5.484	<u>7.91</u> 21.096	126 033	<u>39 686</u> 34 068	<u>52 280</u> 13 445
	<i>Накладные расходы</i>		90%			2 267				77%	40 911		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			1 814				58%	30 816		
8.	С Прайс-лист. ВБР 55-18-2000, <i>Поправки: М: +624220*1.02/5.48/1.18</i>	1	103 386.68	103 386.68		103 387	103 387		5.48		566 559	566 559	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>						<b>141 479</b>	<b>2 608</b> <b>131 599</b>	<b>7 272</b> <b>694</b>			<b>828 484</b>	<b>54 983</b> <b>716 627</b>	<b>56 876</b> <b>14 651</b>
<b>Раздел 2. Предбашенный колодец</b>													
9.	ТЕР 22-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.206	30 438.69	<u>888.72</u> 26 586.19	<u>2 963.78</u> 255.82	6 270	<u>183</u> 5 477	<u>611</u> 53	<u>21.09</u> 4.946	<u>7.887</u> 21.077	35 764	<u>3 861</u> 27 088	<u>4 815</u> 1 111
	<i>Накладные расходы</i>		130%			307				111%	5 519		
	<i>Сметная прибыль</i>		76%			179				61%	3 033		
10.	ТССЦ 101-2535 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Люки чугунные легкие, шт.	1	522.56	522.56		523	523		5.542		2 896	2 896	
11.	ТССЦ 201-0650 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0.0392	13 006.62	13 006.62		510	510		5.074		2 587	2 587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	ТЕР 08-01-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	0.5	222.20	18.75 161.20	42.26 5.08	111	9 81	21 3	21.09 8.625	5.836 21.088	1 016	198 695	123 54
	<i>Накладные расходы</i>		122%			15				104%	262		
	<i>Сметная прибыль</i>		68%			8				54%	136		
13.	ТЕР 06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0048	74 131.04	1 343.43 71 083.20	1 704.41 222.53	356	6 341	8 1	21.09 4.267	6.509 21.086	1 645	136 1 456	53 23
	<i>Накладные расходы</i>		105%			7				89%	142		
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			4				44%	70		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>7 770</b>	<b>198 6 932</b>	<b>640 57</b>			<b>43 908</b>	<b>4 195 34 722</b>	<b>4 991 1 188</b>

**Раздел 3. Трубопроводы**

14.	ТЕР 22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.016	53 461.11	3 495.23 45 410.13	4 555.75 487.77	855	56 727	73 8	21.09 6.958	5.906 21.098	6 665	1 179 5 055	431 165
	<i>Накладные расходы</i>		130%			83				111%	1 492		
	<i>Сметная прибыль</i>		76%			49				61%	820		
15.	ТЕР 22-06-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.016	705.14	462.30 242.84		11	7 4		21.09 4.402	1 1	173	156 17	
	<i>Накладные расходы</i>		130%			9				111%	173		
	<i>Сметная прибыль</i>		76%			5				61%	95		
16.	ТЕР 22-03-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)	3	1 400.12	20.13 1 375.58	4.41	4 200	60 4 127	13	21.09 5.1	10.179 1	22 454	1 273 21 046	135
	<i>Накладные расходы</i>		130%			78				111%	1 413		
	<i>Сметная прибыль</i>		76%			46				61%	777		
17.	ТЕР 22-03-014-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец	6	121.16	7.42 61.44	52.31 4.82	727	45 369	314 29	21.09 5.731	5.685 21.1	4 835	939 2 113	1 784 610
	<i>Накладные расходы</i>		130%			96				111%	1 719		
	<i>Сметная прибыль</i>		76%			56				61%	945		

<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>5 793</b>	<b>168 5 227</b>	<b>400 37</b>			<b>34 127</b>	<b>3 547 28 231</b>	<b>2 350 775</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------	----------------------	-------------------	--	--	---------------	-------------------------	----------------------

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>155 042</b>	<b>2 974 143 758</b>	<b>8 312 788</b>			<b>906 519</b>	<b>62 725 779 580</b>	<b>64 217 16 614</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>139 829</b>	<b>1 092 137 036</b>	<b>1 703 151</b>			<b>777 899</b>	<b>23 039 742 925</b>	<b>11 937 3 169</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					2 421					12 558		14
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1; %=89 - по стр. 2, 5, 13; %=104 - по стр. 6, 12; %=111 - по стр. 9, 14-17)					1 430					25 623		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 5, 13; %=54 - по стр. 6, 12; %=61 - по стр. 9, 14-17)					786					13 267		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					142 045					816 789		
	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					15 213	1 882	6 609			128 620	39 686	52 280
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 7)					2 267	6 722	637			40 911	36 655	13 445
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 7)					1 814					30 816		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					19 294					200 347		
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					161 339					1 017 136		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					3 697					66 534		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					2 600					44 083		
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					161 339					1 017 136		
	<b>НДС</b>										183 084		
	<b>ИТОГО С НДС</b>										1 200 220		

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

ПРОБЕЖЕНО  
 ЛУ «АВТАРЕН»